

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการก่อสร้างฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีโคกกลาง (ขอยนาพ้อท่าต่อคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๑๕ ฝัวจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร</p> <p>๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีโคกกลาง (ขอยนาพ้อท่าต่อคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๑๕ ฝัวจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑</p> <p>๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๐๘,๒๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง</p> <p>๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามป้อมที่ ๖๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>๗.๑ นายกิตติเชษฐ์ วงษ์ชมพู ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ประธานกรรมการ</p> <p>๗.๒ นายเฉลิมศักดิ์ อุทธรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ</p> <p>๗.๓ นายอำพล ศรีพรมมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กรรมการ/เลขานุการ</p>

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างฝายจระจก คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านศรีโคกกลาง (ซอย.นาพ้อท่า ต่อคอนกรีตเดิม) บ.ศรีโคกกลาง ม.๑๕ ต.ขามป้อม อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ฝายจระจกกว้าง ๔๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕๐๐ ตารางเมตร
 ใต้ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๒๓๕๐๐	๑.๓๓	๕๐๖.๕๕	๑.๓๖๒๔	๒.๓๖	๕๕๓.๘๘
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๙๕๐	๒๕๕.๓๖	๒๔๒.๕๖	๑.๓๖๒๔	๓๕๓.๘๗	๓๓๒๖.๓๖
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑๔๕๐๐	๓๗๔.๗๗	๓๖,๕๕๖.๗๖	๑.๓๖๒๔	๕๐๐.๕๙	๕๕,๗๖๖.๒๙
๑๐	Expansion Joint RB Ø ๕๗ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๒๐๐	๑๔๔.๕๒	๓๗๗.๐๔	๑.๓๖๒๔	๒๕๖.๘๔	๕๑๓๖.๘๘
๑๑	Contraction Joint RB Ø ๕๗ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๒๐๐	๑๐๑.๓๔	๒,๐๒๖.๘๐	๑.๓๖๒๔	๑๓๗.๐๗	๒,๗๖๓.๘๗
๑๒	Longitudinal Joint DB Ø ๑๖ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๕๗๐๐	๘๖.๕๕	๔,๐๖๓.๗๘	๑.๓๖๒๔	๑๑๗.๒๖	๕,๕๕๑.๐๖
๑๓	งานลงลูกรังใต้ทางพร้อมปรับเกลี่ย เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.	ลบ.ม.	๖๐๐	๖๔.๒๒	๓๘๕.๓๒	๑.๓๖๒๔	๘๗.๕๙	๕๒๔.๗๖
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๓๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๔๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๖๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๘๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๐๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๒๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๕๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					๘๖,๑๖๑.๕๑		รวม	๑๐๙,๒๑๑.๗๖
					ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน-) รวมราคาทั้งสิ้น			๑๐๙,๒๐๐.๐๐


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= ๘๖,๑๖๑.๕๑
 = ๑.๓๖๒๔

พื้นที่ทั้งหมด ๑๔๕๐๐ ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ ๕๕๐.๘๕ บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายกิตติเชษฐ์ วงษ์ชมพู)
 นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเฉลิมศักดิ์ ฤกษ์ธรรม)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายอำพล ศรีพรมมา)
 ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลขามป้อม ที่ ๖๕๕ / ๒๕๖๖
 ตั้ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖