

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั้วจรรจกรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาตาลเหนือ (ขอยร่องโปรงต่อคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานฝั้วจรรจกรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๑๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน
(โดยสังเขป) ก่อสร้างฝั้วจรรจกรคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั้วจรรจกรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๓,๑๙๗.๑๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที-คอนสตรัคชั่น ๔๔๙,๐๐๐ บาท
 - ๖.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำปาโฮมมาร์ท ๔๔๘,๘๐๐ บาท
 - ๖.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.เจริญหลังกาเหล็ก ๔๔๘,๕๐๐ บาท
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวสิริกร สีหมอก	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวกรรณิการ์ โกศลวิตร	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์	กรรมการ
๗.๓ นายธีรภพ นามนนท์	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาตาลเหนือ (ขอย.ร่องโปร่งต่อคอนกรีตเดิม) บ.นาตาลเหนือ ม.๒ ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบล
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๕๐๐ ตารางเมตร
 ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๐๑๔.๐๐	๑.๗๖	๑,๗๖๔.๖๔	๑.๓๖๔๒	๒.๔๐	๒,๔๓๔.๖๑
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๒.๒๕	๒๖๑.๒๗	๑๑,๐๓๘.๖๖	๑.๓๖๔๒	๓๕.๖๔๒	๑๕,๐๙๔.๙๔
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๘๔๕.๐๐	๓๘๐.๕๒	๓๒๑,๕๓๘.๔๐	๑.๓๖๔๒	๔๓๙.๑๑	๓๖๘,๖๔๔.๐๕
๑๐	Expansion Joint RB Ø ๑๙ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๑๕.๐๐	๖๑๘.๗๒	๙,๒๘๐.๘๐	๑.๓๖๔๒	๘๔๕.๐๖	๑๒,๖๖๐.๘๗
๑๑	Contraction Joint RB Ø ๑๕ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๖๕.๐๐	๑๐๐.๗๕	๖,๕๔๘.๑๐	๑.๓๖๔๒	๑๓๗.๕๓	๘,๖๘๕.๖๓
๑๒	Longitudinal Joint DB Ø ๑๖ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๑๖๙.๐๐	๘๕.๗๒	๑๔,๔๘๖.๖๘	๑.๓๖๔๒	๑๑๖.๙๔	๑๙,๖๖๒.๖๒
๑๓	งานลงลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับเกลีย เกลียข้างละ ๐.๕๐	ลบ.ม.	๖.๐๐	๖๕.๑๓	๓๙๐.๗๘	๑.๓๖๔๒	๘๘.๘๕	๔๓๓.๑๐
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	๕.๐๐	๗๕๗.๙๕	๓,๗๘๙.๗๖	๑.๓๖๔๒	๑,๐๓๓.๘๘	๕,๘๒๓.๖๔
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๘๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๒๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๕๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					๓๖๘,๘๕๔.๗๖		รวม	๕๐๗,๑๙๗.๑๓
ตัวอักษร (-ห้าแสนสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค์-) รวมราคาทั้งสิ้น								๕๐๗,๑๙๗.๑๓

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

๓๖๘,๘๕๔.๗๖

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

๑.๓๖๔๒

พื้นที่ทั้งหมด ๘๔๕.๐๐ ตร.ม. เกลีย ตร.ม. ละ ๕๙๕.๕๐ บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสิริกอร์ สีมอก)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวกรณิการ์ โค้วลิวีตร)
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธีรภพ นามนนท์)
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คำสั่งที่ ๓๒๒/๒๕๖๘
 วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘