

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านดอนเย็น(สายท้ายบ้าน) หมู่ที่ ๔ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลขามป้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๙,๐๐๐บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านดอนเย็น(สายท้ายบ้าน) หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๘๕,๔๔๘.๖๙ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางสาวกรรณิกา เผือกยิ้ม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสุภาวดี พรหมสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กรรมการ

๗.๓ นายณัฐพล จิตรกำแหง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคอนเย็น (สายท้ายบ้าน) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 282.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,128.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,410.00	1.77	2,495.70	1.3642	2,414.6	3,404.63
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	56.40	240.76	13,578.86	1.3642	328.4448	18,524.29
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,128.00	390.62	440,619.36	1.3642	532.8838	601,092.93
10	Expansion Joint RB $\varnothing$ 19 มม. ยาว 0.50 ม.	ม.	20.00	455.94	9,118.80	1.3642	621.9933	12,439.87
11	Contraction Joint RB $\varnothing$ 15 มม. ยาว 0.50 ม.	ม.	92.00	100.95	9,287.40	1.3642	137.7160	12,669.87
12	Longitudinal Joint DB $\varnothing$ 16 มม. ยาว 0.50 ม.	ม.	282.00	85.18	24,020.76	1.3642	116.2026	32,769.12
13	งานลงลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ย เฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	56.40	59.11	3,333.80	1.3642	80.6379	4,547.98
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					502,454.68		รวม	685,448.69
ตัวอักษร (-หกแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์-)							ปรับยอด	685,448.69

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 502,454.68
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

พื้นที่ทั้งหมด 1,128.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 607.67 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นางสาวกรรณิกา เผือกยิ้ม)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสุภาวดี พรหมสิทธิ์)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายณัฐพล จิตรกำแหง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามป้อม ที่ 582/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตั้ง ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567