

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี (รายละเอียดตามเทศบาลตำบลขามป้อมกำหนด)		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๒๘,๕๐๐.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)		
๔. ลักษณะงาน			
(โดยสังเขป)	โครงการก่อสร้างหลังคาเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอยะรัง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ กว้าง ๖.๙๕ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลขามป้อม) งบประมาณก่อสร้าง ๔๒๘,๕๐๐.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) (รายละเอียดตามเทศบาลตำบลขามป้อมกำหนด)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗	เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๙,๑๐๐.- บาท		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑	นางสิริกร สีหมอก	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ
๗.๒	นางสาวกรรณิการ์ โกศลวิตร	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ กรรมการ
๗.๓	นายอำพล ศรีพรมมา	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ม.๑ บ.ขามป้อม ต.ขามป้อม อ.เขมรราชู จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕


จำนวน

แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่

๒๕ - มี.ค. - ๒๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๑๒	รวมราคาวัสดุและค่าแรง	๓๒๐,๒๑๑.๐๕	๑.๓๐๙๖	๔๑๙,๑๘๘.๒๙	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	๐.๐๐%			
	เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗.๐๐%			
สรุป	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๒๐,๒๑๑.๐๕		๔๑๙,๑๘๘.๒๙	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๔๑๙,๑๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(เงินสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสิริกร สีมอก)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นางสาวกรรณิการ์ โกศลวิตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายอำพล ศรีพรมมา)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลขามป้อม ที่ ๒๔๐ / ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หลักการเอนกประสงค์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม บ้านขามป้อม หมู่ที่๑ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน กว้าง ๖๕๕ ม. ความยาว ๒๕ ม. (รายละเอียดตามแบบเทศบาลขามป้อมกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ม.๑.ขามป้อม ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ ๒๕ - มี.ค. - ๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานฐานราก				0		0	0	
	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม ขนาด 0.80 x 0.80 x 14 = 9 ตรม.	9	ตรม.		0	50	450	450	
	งานดินซุด / ถมกลบ / งานวางผัง	1	งาน	3000		3000	3000	3000	เหมาะจ่าย
	ทรายปรับระดับรองพื้น ทหนา 0.05 ม.	0.45	ลบม.	327	147.15	112	50.4	197.55	
	คอนกรีตหยาบฐานราก ทหนา 0.05 ม.	0.45	ลบม.	2100	945	426	191.7	1136.7	
	คอนกรีต 1: 2 : 4 (ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 342 กก / ลบม.)	2.24	ลบม.	2150	4816	466	1043.84	5859.84	ฐานราก
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 9 มม.(4.99 กก/เส้น)	5	เส้น	109	545.00	22	110.00	655.00	
	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มม.(8.89 กก/เส้น)	14	เส้น	190	2,660.00	32	448.00	3,108.00	
	ไม้แบบ1"x8" x1.6x 4 x 14 x 0.0228 (16 ตรฟ คัด 30 %)	5	ลบฟ	560	2800	139	2224	5024	ทั้งหมด
	ตะปู 3"	2	กก.	39	78		0	78	๑๖ ลบ.ฟ
	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	33	66		0	66	
2	งานค่อม / เสา				0		0	0	
	คอนกรีต 1: 2 : 4 (ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 342 กก / ลบม.)	0.61	ลบม.	2150	1311.5	466	284.26	1595.76	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 มม.(2.22 กก/เส้น)	12	เส้น	50	600.00	9	108.00	708.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 ขนาด 12 มม.(8.89 กก/เส้น)	8	เส้น	190	1,520.00	32	256	1,776	
	ไม้แบบ1"x8" x1.6x 4 x 14 x 0.0228 (14 คัด 30 %)	4	ลบฟ	560	2240	139	1946	4186	
	ตะปู 3"	3	กก.	39	117		0	117	
	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	33	66		0	66	
	เสาเหล็ก H - Beam 125 x 125 x 3.00 ม	14	ต้น	3200	44,800.00		0	44,800	
	งานติดตั้งเสา H - Beam	1	งาน		0.00	12000	12000	12,000	เหมาะจ่าย
	J - Bolt Ø 5/8"x 17" ฟิงลิกลงในเสา/คาน	56	ชุด	128	7,168		0.00	7,168	
	แผ่นเหล็กเพลส ขนาด 0.25 x 0.25 x 15 มม.	14	แผ่น	300	4,200.00		0.00	4,200	
3	งานคาน คสล. ขนาด 0.25 x 0.40 x 64)				0		0	0	
	คอนกรีต 1: 2 : 4(ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 342 กก / ลบม.)	6.4	ลบม.	2150	13760	466	2982.4	16742.4	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด 6 มม.(2.22 กก/เส้น)	44	เส้น	50	2,200.00	9	396.00	2,596.00	
	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD 40 ขนาด 12 มม.(8.89 กก/เส้น)	33	เส้น	190	6,270.00	32	1,056.00	7,326.00	
	ไม้แบบ1"x8" x 5.00 x14 x 4 x 0.0228 (43 คัด30%)	13	ลบฟ	560	7280	139	5977	13257	
	ตะปู 3"	10	กก.	39	390		0	390	
	ลวดผูกเหล็ก	7	กก.	33	231		0	231	
	งานโครงหลังคา				0		0	0	
	แผ่นเหล็กเพลสหัวเสา ขนาด 0.125 x 0.125 x 15 มม.	14	แผ่น	75	1,050.00			1,050	
	อะเสเหล็กคู่ {} C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.(หนัก 34 กก)	17	ท่อน	910	15470		0	15470	
	ข้อเหล็กคู่ {} C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	18	ท่อน	910	16380		0	16380	

