



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการแก้ไขปรับปรุงแนววางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านภายในบ้านดอนเย็นหมู่ที่ ๔ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงที่ ๑ ระยะทางในการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านด้วยท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๕๗๖ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทางในการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๖๕๗ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๑,๒๙๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการแก้ไขปรับปรุงแนววางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านภายในบ้านดอนเย็นหมู่ที่ ๔ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงที่ ๑ ระยะทางในการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านด้วยท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๕๗๖ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทางในการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๖๕๗ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๔๑,๑๒๘.๑๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามป้อมที่ ๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๗.๑ นางสาวอัจฉราพร แสงเขียว	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพิชิตา สีมกพันธ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๗.๓ นายณัฐพล จิตรกำแหง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี		
ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านคอนเย็น ตำบลขามป้อม อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ			
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2568		


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
1.1	รวมราคาวัสดุและแรงงาน	107,805.45	1.3091	141,128.11	
เงินไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	107,805.45		141,128.11	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			141,128.11	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์)				

(ลงชื่อ)


(นางสาวอัญญาพร แสงเขียว)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวปัทมา สีมานันท์)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายณัฐพล จิตรกำแหง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามป้อม ที่ 914/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตั้ง ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ

แก้ไขปรับปรุงแนววางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในบ้านคอนเย็น

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 : ระยะทางในการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยท่อ PVC ขนาด 3" ไม่น้อยกว่า 576.00 เมตร

ช่วงที่ 2 : ระยะทางในการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยท่อ PVC ขนาด 2" ไม่น้อยกว่า 657.00 เมตร

สถานที่ประสลภัย

หมู่ที่ 4 บ้านคอนเย็น ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการโดย

นายณัฐพล จิตรกำแหง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

25 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ภายในบ้านคอนเย็น								
1	งานขุดเปิดหน้าดิน	184.95	ลบ.ม.			11.50	2,126.93	2,126.93	
2	งานกลบดินหลังท่อประปา	55.49	ลบ.ม.			3.45	191.42	191.42	
3	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 3" แบบปลาย บานรวมค่าแรงประกอบติดตั้งและทดสอบ	576.00	เมตร	113.31	65,266.56		0.00	65,266.56	
4	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2" แบบปลาย บานรวมค่าแรงประกอบติดตั้งและทดสอบ	657.00	เมตร	47.78	31,391.46		0.00	31,391.46	
5	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.50 x0.30 ม.	3.00	บ่อ	163.55	490.65		0.00	490.65	
	อุปกรณ์ประสานต่อ								
6	สามทางลด PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2" - 1/2 "	30.00	ตัว	62.62	1,878.60		0.00	1,878.60	
7	สามทาง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	4.00	ตัว	55.14	220.56		0.00	220.56	
8	บอลวาล์ว PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	9.00	ตัว	107.48	967.32		0.00	967.32	
9	ประตูน้ำพวงมาลัยทองเหลือง ขนาด 3"	1.00	ตัว	2794.39	2,794.39		0.00	2,794.39	
10	ข้อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	5.00	ตัว	25.23	126.15		0.00	126.15	
11	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3"	2.00	ตัว	63.55	127.10		0.00	127.10	
12	ข้อต่อลด PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3" - 2"	1.00	ตัว	215.89	215.89		0.00	215.89	
13	ข้องอ 90 PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	7.00	ตัว	38.32	268.24		0.00	268.24	
14	ข้องอ 90 PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3"	4.00	ตัว	111.21	444.84		0.00	444.84	
15	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 1,000 กรัม	3.00	กระป๋อง	431.78	1,295.34		0.00	1,295.34	
								107,805.45	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวอัจฉราพร แสงเขียว)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปัทมา สีมพันธ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐพล จิตรกำแหง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามป้อม ที่ 914/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568