

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองทรายเดิน (ทิศตะวันตกบ้านต่อคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๙ ฝิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมรราชู จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓,๙๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองทรายเดิน (ทิศตะวันตกบ้านต่อคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๙ ฝิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามป้อมที่ ๖๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
 

๗.๑ นายกิตติเชษฐ์ วงษ์ชมพู ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเฉลิมศักดิ์ ฤกษ์ธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๗.๓ นายอำพล ศรีพรหมมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างฝัองจรจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองทรายเต็น (ทิศตะวันตกบ้านต่อคอนกรีตเดิม) บ.หนองทรายเต็น ม.๙ ต.ขามป้อม อ.เขมรราช จ.อุบลราชธานี  
 ปริมาณงาน ฝัองจรจรกว้าง ๕๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕๐๐ ตารางเมตร  
 ใหล่ทาง ช้างละ ๐.๕๐ เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย×F <sub>N</sub>	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑๗๕.๐๐	๑.๗๓	๓๐๑.๐๒	๑.๓๖๒๔	๒.๓๖	๔๓๐.๑๑
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๗.๒๕	๒๕๕.๗๕	๑,๘๘๓.๑๒	๑.๓๖๒๔	๒,๕๖๓.๗๗	๒,๕๖๕.๕๖
๙	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๑๔๕.๐๐	๓๗๒.๗๑	๕๔,๐๔๒.๙๕	๑.๓๖๒๔	๗๓,๗๓๖.๗๖	๗๓,๖๖๘.๑๒
๑๐	Expansion Joint RB Ø ๑๘ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๒.๕๐	๑๘๘.๒๒	๔๗๓.๐๕	๑.๓๖๒๔	๖๔๓.๗๕	๖๔๕.๕๘
๑๑	Contraction Joint RB Ø ๑๕ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๑๕.๐๐	๑๐๑.๔๗	๑,๕๒๒.๐๕	๑.๓๖๒๔	๒,๐๗๒.๕๔	๒,๐๗๓.๖๕
๑๒	Longitudinal Joint DB Ø ๑๖ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๒๙.๐๐	๘๖.๕๕	๒,๕๐๙.๖๖	๑.๓๖๒๔	๓,๔๑๖.๖๖	๓,๔๑๘.๑๖
๑๓	งานลงลูกรังใหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ย เฉลี่ยช้างละ ๐.๕๐ ม.	ลบ.ม.	๖.๐๐	๖๔.๒๒	๓๘๕.๓๒	๑.๓๖๒๔	๕๒๓.๕๙	๕๒๔.๖๖
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๓๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๔๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๖๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๘๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๐๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๒๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑๕๐ x ๑๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					๖๑,๑๓๗.๗๗		รวม	๘๓,๒๖๖.๐๓
ตัวอักษร (-แปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-)							รวมราคาทั้งสิ้น	๘๓,๒๐๐.๐๐




① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

๖๑,๑๓๗.๗๗

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

๑.๓๖๒๔

พื้นที่ทั้งหมด ๑๔๕.๐๐ ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ ๕๒๓.๗๕ บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายกิตติเชษฐ์ วงษ์ชมพู) นิตกรปฏิบัติการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายเฉลิมศักดิ์ ภูธรธรรม) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ (นายอำพล ศรีพรมมา) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลขามป้อม ที่ ๒๘๔ / ๒๕๖๖  
 ตั้ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖