

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนาตาลเหนือ(ซอยพ่ออินทร์ต่อคอนกรีตเดิม)หมู่ที่ ๒
 ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง
 ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๑๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน
 (โดยสังเขป) ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๘.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒.๐๐ ตารางเมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน
 (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๓,๘๔๙.๙๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที-คอนสตรัคชั่น	๔๙๙,๐๐๐ บาท
๖.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำปาโฮมมาร์ท	๔๙๘,๘๐๐ บาท
๖.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.เจริญหลังคาเหล็ก	๔๙๘,๕๐๐ บาท
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวครองขวัญ ขุนทอง	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวปัทมา สีมพันธ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา	กรรมการ
๗.๓ นายธีรภพ นามนนท์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาตาลเหนือ (ซอย.พ่อนรินทร์ต่อคอนกรีตเดิม) บ.นาตาลเหนือ ม.๒ ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบล
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒๐๐ ตารางเมตร
ท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๕๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ไหลทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๐๘๑.๐๐	๑.๗๖	๑,๘๘๑.๕๖	๑.๓๖๕๒	๒.๕๖	๒,๕๖๗.๐๓
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๑.๖๐	๒๖๑.๒๓	๑๐,๘๖๘.๘๓	๑.๓๖๕๒	๓๕๖.๕๒	๑๑,๒๒๕.๓๖
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๘๓๒.๐๐	๓๘๒.๕๘	๓๑๘,๓๐๖.๕๖	๑.๓๖๕๒	๔๓๖.๕๒	๓๖๔,๒๓๓.๘๑
๑๐	Expansion Joint RB Ø ๑๙ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๑๖.๐๐	๖๓๗.๖๕	๙,๘๐๒.๒๕	๑.๓๖๕๒	๘๒๖.๕๘	๑๓,๖๒๘.๘๓
๑๑	Contraction Joint RB Ø ๑๕ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๖๔.๐๐	๑๐๐.๖๑	๖,๔๓๙.๐๔	๑.๓๖๕๒	๘๗๗.๒๕	๘,๓๑๖.๒๙
๑๒	Longitudinal Joint DB Ø ๑๖ มม. ยาว ๐.๕๐ ม.	ม.	๒๐๘.๐๐	๘๕.๗๒	๑๗,๘๐๙.๖๐	๑.๓๖๕๒	๑๑๖.๙๕	๒๔,๙๒๖.๕๖
๑๓	งานลงลูกรังไหลทางพร้อมปรับเกลีย เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐	ลบ.ม.	๖.๐๐	๖๕.๑๓	๓๙๐.๗๘	๑.๓๖๕๒	๘๘.๘๕	๔๗๓.๖๐
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๕๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	๕.๐๐	๓๕๗.๙๕	๓,๗๘๙.๖๐	๑.๓๖๕๒	๑,๐๓๓.๗๘	๕,๘๒๓.๓๘
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๖๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๘๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๒๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
๒๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๕๐ x ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					๓๖๘,๓๓๗.๓๑		รวม	๕๐๓,๘๘๙.๖๖
ตัวอักษร (-ห้าแสนสามพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์-) รวมราคาทั้งสิ้น								๕๐๓,๘๘๙.๖๖

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

๓๖๘,๓๓๗.๓๑

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

๑.๓๖๕๒

พื้นที่ทั้งหมด

๘๓๒.๐๐

ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ

๖๐๕.๕๘ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวครองขวัญ ขุนทอง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปติตตา สิมพันธ์)

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรภพ นามนนท์)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งที่ ๓๒๓/๒๕๖๘

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘