

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนแดง (คุ้มนาสะแบง) หมู่ที่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงานฝัวจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างฝัวจรจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนแดง (คุ้มนาสะแบง) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานฝัวจรจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่นแบบถนน ท.๑)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๘๖,๗๘๔.๘๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลขามป้อมที่ ๑๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖
 - ๗.๑ นายไกรทอง พลະไกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๒ นางสาวสุธาสิณี ตุ่นมี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๓ นายณัฐพล จิตรกำแหง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนแดง (คุ้มนาสะแบง) หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 ตำบลชามบ่อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ช้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ
 ระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.4x1.00 ม. จำนวน 6.00 ท่อน รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างถนนท้องถิ่น แบบถนน ท.1


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	1.76	1,760.00	1.3624	2.40	2,397.82
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	240.22	9,608.80	1.3624	327.28	13,091.03
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	800.00	391.38	313,104.00	1.3624	533.22	426,572.89
10	Expansion Joint RB \varnothing 19 มม. ยาว 0.50 ม.	ม.	12.00	189.50	2,274.00	1.3624	258.17	3,098.10
11	Contraction Joint RB \varnothing 15 มม. ยาว 0.50 ม.	ม.	64.00	101.54	6,498.56	1.3624	138.34	8,853.64
12	Longitudinal Joint DB \varnothing 16 มม. ยาว 0.50 ม.	ม.	200.00	86.15	17,230.00	1.3624	117.37	23,474.15
13	งานลงลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับเกลี่ย เฉลี่ยช้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	40.00	58.70	2,348.00	1.3624	79.97	3,198.92
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ม.	6.00	746.02	4,476.12	1.3624	1,016.38	6,098.27
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					357,299.48	รวม		486,784.82
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์-)							ปรับยอด	486,784.82

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 357,299.48
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

พื้นที่ทั้งหมด 800.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม. ละ 608.48 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายไกรทอง พลະไกร)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวสุชาติณี ตุ่นมี)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายณัฐพล จิตรกำแหง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน